

zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ na //w zadaniu.

1. Wg Opisu technicznego pkt 5 „Istniejące spłuki oraz poziomy należy traktować jako docelowe. Nie zakłada się zmiany rzędnych z wyjątkiem drobnych tzw. kosmetycznych zmian mogących ułatwić odprowadzenie wód opadowych do gulek”. Dodatkowo podano idowych do gulek”. Dodatkowo podano iż projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, podbudowie z betonu B15 grubości 15 cm i warstwę odcinającą z piasku średniego, której grubości nie podano – prosimy o jej uzupełnienie. W związku z tym, które to po rozebraniu nawierzchni z powyższym w przedmiarze brakuje robót ziemnych (gr 4 cm) i podbudowy z kruszywa (gr 15 cm) co daje łącznie 19 cm są konieczne do wykonania nowej konstrukcji, której grubość przy założeniu w-wy odcinającej z piasku gr 15 cm będzie wynosić 42cm (tj. na całej powierzchni ni brak korytowania na głębokość ok. 23 cm). Prosimy o korektę przedmiaru robót w w/w zakresie.
2. W przedmiarze robót nie uwzględniono profilowania i zagęszczenia podłoża pod w-wy konstrukcyjne, w-wy odcinającej z piasku oraz podbudowy z betonu. Prosimy o korektę przedmiaru.
3. W przedmiarze podaje się do wykonania oporniki 12x25 co naszym zdaniem jest prawidłowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru.
4. W ocenie tutaj Przedsiębiorstwa zważając na uciążliwość, który odbywa się na terenie zakładu Zamawiającego projektowana konstrukcja jest zbyt słaba i nie zapewni wymaganego przez Inwestora minimalnego do resu gwarancji. Proponowana przez nas konstrukcja zakłada wykonanie w-wy piasku z stabilizowanego cementem $R_m=2,5MPa$ gr 15cm, podbudowy z betonu C 12/15 gr 22cm oraz kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego proponowanej konstrukcji prosimy o stosowną korektę przedmiaru (również w zakresie dodatkowych robót ziemnych związanych z większą grubością konstrukcji).

Inowrocław, dnia 03.10.2014 r.

L. dz. *1519* /ZL/2014

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ODPOWIEDZI DO PYTAŃ**

dotyczy : przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni dróg i chodników na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. w Inowrocławiu

Pyt.1

Odp.

Należy przyjąć konstrukcję zgodną z opisem pkt 6 bez warstwy piasku. Korytowanie zostało uwzględnione w przedmiarze robót pkt 4 (Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego gr 15 cm).

Pyt.2

Odp.

Należy przewidzieć wykonanie podbudowy gr. 15 cm z betonu C10/15 (B15) zgodnie z pkt 6 opisu technicznego.

Pyt.3

Odp.

Należy przewidzieć opornik 15 x 30 zgodnie z opisem technicznym.

Pyt.4

Odp.

Konstrukcja nawierzchni pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający nie przesuwają terminu otwarcia ofert.

PRZESZKARZĄDU

inż. Mariusz Biały