

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe siłownia			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ściany>(10.0+8.60)*2*4.30	m ² m ²	159.960	
				RAZEM	159.960
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFIT <sufit>10.0*8.60	m ² m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
3 d.1	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach skucie nierówności przyjęto 60% poz.1*0.6	m ² m ²	95.976	
				RAZEM	95.976
4 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5 d.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1	KNR 4-01 0817-05 ana- logia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - demontaz listew cokołowych (10.0+8.60)*2	m m	37.200	
				RAZEM	37.200
7 d.1	KNR-W 4-02 0607-02 ana- logia	Wymiana rur przyłącznych do grzejników c.o. z podłączeniem bocznym o śr.wew- nętrzej 18 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 11.13+6.94 4	kpl. m kpl.	 4.000	18.070
				RAZEM	4.000
8 d.1	KNR 4-01 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w celu schowania instalacji c.o. do grzejników 10+8.60	m m	18.600	
				RAZEM	18.600
9 d.1	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych - analogia odkrycie dolnej części dwuteownika 1.5+3.0+1.20+1.50+1.50+2.6	m m	11.300	
				RAZEM	11.300
10 d.1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych analogia PCV 2.50*3	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
11 d.1	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' poz.8	m m	18.600	
				RAZEM	18.600
12 d.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- piennej do ościeży lub powierzchni ścian analogia zamurowanie pustaków ściana sąsiadująca z archiwum 9	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
13 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 10.0*8.60	m ² m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
15 d.1	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	UTYLIZACJA GRUZU ORAZ WYKŁADZINY 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 analogia wykucie okien pcv 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty budowlano-montażowe siłownia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.3	m ²	95.976	
				RAZEM	95.976
18	KNR BC-01 d.2 0304-08	Tynki wewnętrzne gipsowe KNAUF MP 75, na ścianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm, zacierane na gładko, nakładane ręcznie przyjęto 50% prostowania ścian	m ²		
		poz.1*0.50	m ²	79.980	
				RAZEM	79.980
19	NNRNKB d.2 202 0840-05 analogia	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami o wym. 6,5x25 cm luzem na zaprawie klejowej obudowa słupów	m ²		
		(0.8+0.8)*2*2.7*2	m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
20	KNR AT-12 d.2 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW 150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02	m ²		
		8.60*4.30	m ²	36.980	
				RAZEM	36.980
21	NNRNKB d.2 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		10.0*8.60	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
22	KNP 02 d.2 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		10.0*8.60	m ²	86.000	
		<cokoliki>0.1*(10.0+8.60+10.0+8.60)	m ²	3.720	
				RAZEM	89.720
23	KNR 0-23 d.2 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach GOLDBAND	m ²		
		poz.1	m ²	159.960	
				RAZEM	159.960
24	TZKNBK X d.2 0101-01 analogia	Tynk dekoracyjny - beton architektoniczny	m ²		
		<ściana z fototapetą> 2.0*4.3	m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
25	KNR AT-02 d.2 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
26	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.1	m ²	159.960	
				RAZEM	159.960
27	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi np TIKKURILA kolor do wyboru przez inwestorapowierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.26	m ²	159.960	
				RAZEM	159.960
28	KNR-W 5-08 d.2 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy LED 60x60	kpl.		
		<szatnia>6	kpl.	6.000	
		<siłownia>10	kpl.	10.000	
				RAZEM	16.000
29	kalkulacja indywidualna	Fototapeta na szybie motyw do wyboru przez inwestora (w cenie uwzględniono zakup licencji)	m ²		
		6.70*3.0	m ²	20.100	
				RAZEM	20.100
30	NNRNKB d.2 202 0840-05 analogia	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami o wym. 6,5x25 cm luzem na zaprawie klejowej	m ²		
		<szatnia> 8.60*0.5*4	m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
31	NNRNKB d.2 202 0840-05 analogia	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami o wym. 6,5x25 cm analogia montaż wykładziny trawa na ścinach	m ²		
		<szatnia> 8.60*0.5+8.60*0.3	m ²	6.880	
				RAZEM	6.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KALKULACJA INDYWIDUALNA	PRZERÓBKA WENTYLACJI - demontaż istniejącej wentylacji do archiwum oraz montaż dwóch wentylatorów typu tulipan na kominie z odstożnikiem długości 1,5m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Elektryka			
33	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		50+80	m	130.000	
				RAZEM	130.000
34	KNR-W 5-08 d.3 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 3 x 2,5mm ²	m		
		50+80+20	m	150.000	
				RAZEM	150.000
35	KNR 5-08 d.3 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 3 x 1,5 mm ²	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
36	KNR 5-08 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		6+10	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
37	KNR 5-08 d.3 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
38	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
39	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNR 4-03 d.3 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		2	pomiar.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Roboty rozbiórkowo-demontażowe łazienka			
41	KNR-W 4-01 d.4 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		3.21*0.84+1.21*1.21	m ²	4.161	
				RAZEM	4.161
42	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(0.84+1.90+1.21+1.21+3.21)*2.5	m ²	20.925	
				RAZEM	20.925
43	KNR 4-01 d.4 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm < rozbiórka posadzki>	m ³		
		poz.41*0.10	m ³	0.416	
				RAZEM	0.416
44	KNR 4-02 d.4 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
45	KNR-W 4-02 d.4 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-02 d.4 0233-01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-02 d.4 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 4-02 d.4 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-02 d.4 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	kalkulacja d.4 własna	Wywóz + utylizacja gruzu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 d.4 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Roboty budowlano-montażowe łazienka			
53	KNR 4-01 d.5 0340-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
54	KNR 4-01 d.5 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.42	m ²	20.925	
				RAZEM	20.925
55	KNR-W 2-15 d.5 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia przewody schowane w ścianach	m		
		poz.44+10	m	30.000	
				RAZEM	30.000
56	KNR-W 2-15 d.5 0112-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		3.05*2	m	6.100	
				RAZEM	6.100
57	KNR-W 2-15 d.5 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		<umywalka>1	szt.	1.000	
		<kompakt>1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 2-15 d.5 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 2-15 d.5 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-15 d.5 0212-01	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-01 d.5 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
62	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
		podposadzkowe	m ²	4.161	
		poz.41			
				RAZEM	4.161
63	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		poz.62	m ²	4.161	
				RAZEM	4.161
64	KNR 2-02 d.5 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		poz.62	m ²	4.161	
				RAZEM	4.161
65	KNR 2-02 d.5 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	4.161	
		poz.62			
				RAZEM	4.161
66	KNR-W 2-02 d.5 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30 x 60 cm na zaprawie klejowej - analogia płytki ceramiczne drewnopodobne 6 m2, szara 30 x 60 27 m2	m ²		
		poz.42	m ²	20.925	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.925
67	KNR-W 2-02 d.5 1110-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x15,5 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną kolorystyka dopasowana do płytek ściennych poz.62	m ² m ²	4.161	
				RAZEM	4.161
68	TZKNBK XV d.5 0209-01	Pobielenie sufitów gładkich z fasetami z zagruntowaniem 2 razy 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
69	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 2-15 d.5 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR-W 5-08 d.5 0512-02	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła do 3x40 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNR 2-15 d.5 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	kalkulacja d.5 własna	Montaż lustra /fazowane/ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Prysznice demontaże			
76	KNR-W 4-01 d.6 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2.0*6.57+1.20*3.6	m ² m ²	17.460	
				RAZEM	17.460
77	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (6.57+3.60+3.60)*2.12	m ² m ²	29.192	
				RAZEM	29.192
78	KNR 4-02 d.6 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
79	KNR-W 4-02 d.6 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
80	KNR 4-02 d.6 0233-01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
81	KNR 4-02 d.6 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
82	KNR-W 4-02 d.6 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
83	KNR 4-02 d.6 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 2	kpl. kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
84	kalkulacja d.6 własna	Wywóz + utylizacja gruzu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 4-01 d.6 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Prysznicze budowlano montażowe			
86	KNR 4-01 d.7 0340-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
87	KNR 4-01 d.7 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.77	m ²	29.192	
				RAZEM	29.192
88	KNR-W 2-15 d.7 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia przewody schowane w ścianach	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
89	KNR-W 2-15 d.7 0112-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
90	KNR AT-12 d.7 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW 150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02 ścianka wydzielająca łazienkę	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
91	KNR-W 2-15 d.7 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
92	KNR 2-15 d.7 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
93	KNR 2-15 d.7 0212-01	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR 4-01 d.7 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
95	KNR 2-02 d.7 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
		poz.87	m ²	29.192	
				RAZEM	29.192
96	KNR 2-02 d.7 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		poz.95	m ²	29.192	
				RAZEM	29.192
97	KNR-W 2-02 d.7 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30 x 60 cm na zaprawie klejowej - anlaogia płytki ceramiczne drewnopodobne 6 m2, szara 30 x 60 27 m2	m ²		
		poz.87	m ²	29.192	
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	49.192
98	KNR-W 2-02 d.7 1110-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x15,5 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną kolorystyka dopasowana do płytek ściennych	m ²		
		poz.95	m ²	29.192	
				RAZEM	29.192
99	TZKNBK XV d.7 0209-01	Pobielenie sufitów gładkich z fasetami z zagruntowaniem 2 razy	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.57*3.60+20	m ²	43.652	
				RAZEM	43.652
100	KNR 2-15 d.7 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
101	KNR-W 2-15 d.7 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
102	KNR-W 5-08 d.7 0512-02	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła do 3x40 W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
103	KNR 2-15 d.7 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
104	kalkulacja d.7 własna	Montaż lustra /fazowane/	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8		INNE			
105	KALKULA- d.8 CJA INDY- WIDUALNA	DRZWI wraz z ościeżnicami	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
106	KALKULA- d.8 CJA INDY- WIDUALNA	5% NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNR-W 2-02 d.8 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 uważa okna wyposażać w nawiewniki po 2 x w oknie	m ²		
		0.92*1.30*2	m ²	2.392	
				RAZEM	2.392
108	KNR 0-19 d.8 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
		1.47*2.05	m ²	3.014	
				RAZEM	3.014
9		Nowa szatnia			
109	KNR 4-01 d.9 1306-01 ana- logia	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych analogia demontaż ścianek z siatek w ramach z kształtowników	m ²		
		(8.82+4.67+4.67+4.67)*4	m ²	91.320	
				RAZEM	91.320
110	KNR 2-02 d.9 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
111	KNR AT-27 d.9 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru - usunięcie starej powierzchni farb na ścianach do wysokości	m ²		
		(4.67+2.15+1+8.82+1)*6.68	m ²	117.835	
				RAZEM	117.835
112	KNR AT-12 d.9 0105-01	Ściany wysokie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień o wys. maksymalnie do 9 m - system NIDA Ściana SW 150, odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej 12,5-02	m ²		
		(8.98+4.80)*4	m ²	55.120	
				RAZEM	55.120
113	NNRNKB d.9 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		8.82*4.67+8.82*2.21	m ²	60.682	
				RAZEM	60.682
114	KNP 02 d.9 1119-03.03	Wykładziny rulonowe z PCW gr. 2 mm bez warstwy izolacyjnej - oddzielne arkusze klejone do podłoża w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		4.67*8.82	m ²	41.189	
		2.21*6.13	m ²	13.547	
		<cokoliki>0.1*(10.0+8.60+10.0+8.60)+0.1*(2.21+6.13+2.21+6.13)	m ²	5.388	
				RAZEM	60.124
115	KNR 2-02 d.9 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(4.67+8.82)*2*4.0	m ²	107.920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	107.920
116	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi np TIKKURILA kolor do wyboru przez inwestorapowierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.115	m ² m ²	107.920	
				RAZEM	107.920
117	KNR-W 5-08 d.9 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawy LED 60x60 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000