

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu j.w. proszę o wyjaśnienia następujących kwestii dotyczących SIWZ :

1. Na zadaniu ocieplenie ścian budynku warsztatowego dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie tynku mineralnego baranek o uziarnieniu 2mm i pomalowanie tynku farbą REVCOSIL. Brak tego zakresu w przedmiarze robót.
Czy ująć te roboty w kalkulacji?
2. Na zadaniu remont ogrodzenia zewnętrznego przewiduje się izolację ogrodzenia. Dokumentacja przewiduje wykonanie tej izolacji z folii kubełkowej zaś w przedmiarze jest folia polietylenowa szeroka – jaki materiał przyjąć do kalkulacji?
3. Dokumentacja przewiduje ułożenie dachówki karpiówki na zwieńczeniu słupów ogrodzenia – brak tego zakresu w przedmiarze robót.
4. Na zadaniu nawierzchnia kostki brukowej brak w przedmiarze robót wykonania 10 cm warstwy z piasku stabilizowanego mechanicznie – załączony do SIWZ rysunek „przekrój normalny”.
5. Z jakiej płyty gipsowo – kartonowej ma być wykonany sufit podwieszony – zwykła , ognioodporna ? Jaką grubość płyty przyjąć do wyceny?
6. Proszę podać jakie ościeżnice przyjąć do zamontowania – metalowe czy drewniane ? Jeżeli drewniane ? To czy stałe czy regulowane (obejmujące mur) ?
7. Proszę podać jakie wypełnienie mają posiadać skrzydła drzwiowe tzw. Plaster miodu czy płyta otworowa ?
8. Brak w przedmiarze robót na remont pomieszczeń księgowości wywózki i wyniesienia gruzu w ilości $6,52 \text{ m}^3 + 0,015 = 8,703 \text{ m}^3$
9. Brak na stronie internetowej rys. nr 4 pokazującego zabezpieczenie dachu przed osuwającymi dachówkami.