MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
SP. Z O.O. W INOWROCŁAWIU

88-100 Inowrocław, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, tel. cent. 52 35760(68,69), fax 52 3576060
Bank : Pekao S.A. I oddział w Inowrocławiu nr konta 76 1240 1196 1111 0000 1341 7361
email: mpk@mpk.inowroclaw.pl, www.mpk.inowroclaw.pl

Inowrocław, dnia 02.04.2015 r.

L. dz/.508./ZL/2015

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Odpowiedzi do pytań

Odp. 1 Należy przewidzieć kompletny szynowy system kotwiący w hali wraz z kompletem środków ochrony indywidualnej dla 2 osób. Zamawiający nie przewiduje doposażenia w/w systemu we własnym zakresie,

Odp. 2 Poz. 28 przedmiaru dotyczy szklenia okien nad bramami należy przyjąć szkło bezpieczne 4.4.4 zgodnie z zapisem w dokumentacji pkt 7.10 na stronie 46 opisu technicznego,

Odp. 3 Zamawiający nie przewiduje prac we własnym zakresie związanych z instalacją elektryczną w hali OC (przedmiot przetargu). Zadaniem potencjalnego wykonawcy (oferenta) jest zapewnienie ciągłości zasilania na terenie MPK. Prace remontowe należy prowadzić w taki sposób aby nie ingerować w działalność Przedsiębiorstwa wykraczając poza przedmiotową halę. Zamawiający dopuszcza czasowe wyłączenie prądu w budynkach bezpośrednio sąsiadujących z halą jednak nie dłuższych niż 24h (sobota niedziela) po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem zamawiającego,

Odp. 4 Okno należy przyjąć wg pkt 7.10. opisu technicznego str. 46,

Odp. 5 Zamawiający nie przewiduje rozbiórki posadzek z płytek w kanale,

Odp. 6 W wycenie należy przewidzieć podstawę systemową dla wentylatorów montowanych na dachu skośnym,

Odp. 7 Poz. 24 przedmiaru należy przyjąć ceownik 120x55x7.

PREZES ZARZĄDU
inż. Mariusz Kuszel